



Projekt „Bez granic”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lp.	NAZWA USŁUGI	OPIS
1.	Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 168	<ul style="list-style-type: none"> • Wyburzenie ściany działowej - 18 m² • Wykonanie ściany działowej w technologii K-G - 18 m² • Demontaż wykładziny podłogowej - 35,38 m² • Wymiana okna wraz z oknem: 240 x 270 cm • Montaż nadproży - 2 szt. o dł. 150 cm • Wybicie otworu drzwiowego - 110 x 210 cm • Montaż nakładek parapetowych 2 szt. - białych, PCV, głębokość 36 cm; grubość 5 mm; długość 260 cm • Wymiana instalacji elektrycznej - 1 komplet (przewód 3 żyłowy (1,5 kw) - 80 mb) • Wykonanie gładzi gipsowej - 132 m² • Montaż drzwi wejściowych- stolarka aluminiowa - 106 x 210 cm, ilość zamków 1; drzwi pełne, profil zimny 3 komorowy • Dwukrotne malowanie ścian/ sufitów - 132 m² • Montaż osprzętu elektrycznego 6 gniazd= 5 lamp (z gniazdami i z lampami oświetleniowymi typu LED) • Montaż wykładziny podłogowej wraz z cokołem - 35,38 m², cokół 10 cm; wykładzina PCV grubość 3 mm; kolor szarość; wykładzina zgrzewana i klejona na całej powierzchni podłogi • Utylizacja odpadów - 1 komplet <p style="text-align: center;"><u>W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również materiały i elementy wyposażenia do prac modernizacyjnych. Wykonane prace muszą być wykonane zgodnie z koncepcją</u></p>



Projekt „Bez granic”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

		<u>uniwersalnego projektowania.</u>
2.	Sala Doświadczania Świata	<ul style="list-style-type: none"> • Demontaż metalowej przegrody - 250 x 280 cm • Montaż ściany działowej w technologii K-G - 6,5 m² • Wymiana okna - 80 x 250 cm (z oknem) • Wymiana instalacji elektrycznej - 4 gniazda + 3 lampy, (z gniazdami i z lampami oświetleniowymi typu LED) + instalacja przewodu 3 żyłowego o długości 65 mb.) • Wykonanie gładzi gipsowej - 48 m² • Malowanie ścian/ sufitów - 48 m² (farba biała, lateksowa) • Montaż osprzętu elektrycznego - 4 gniazda + 2 włączniki (z gniazdami i włącznikami) • Utylizacja odpadów - 1 komplet • Montaż wykładziny podłogowej z cokołem - 15 m², cokół 10 cm, wykładzina PCV grubość 3 mm; kolor szarość; wykładzina zgrzewana i klejona na całej powierzchni podłogi <p style="text-align: center;"><u>W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również materiały i elementy wyposażenia do prac adaptacyjno-modernizacyjnych. Wykonane prace muszą być wykonane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.</u></p>
3.	Pracownia zajęć rytmiczno - teatralnych	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż wykładziny podłogowej z cokołem - 72 m², cokół 10 cm, wykładzina PCV grubość 3 mm; kolor szarość; wykładzina zgrzewana i klejona na całej powierzchni podłogi • Utylizacja odpadów - 1 komplet <p style="text-align: center;"><u>W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również materiały i elementy wyposażenia do prac</u></p>



Projekt „Bez granic”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

adaptacyjno-modernizacyjnych. Wykonane prace muszą być wykonane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.